2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia
	Kotłownia	Nie objęta opracowaniem	20.18 m²
0/1	Komunikacja	Gres	64.62 m²
0/2	Komunikacja	Gres	48.51 m²
0/3	Pokój	Panele	16.01 m²
0/4	Łazienka	Gres	3.64 m²
0/5	Pokój	Panele	16.01 m²
0/6	Łazienka	Gres	3.64 m²
0/7	Pokój	Panele	16.01 m²
0/8	Łazienka	Gres	3.64 m²
0/9	Pokój	Panele	16.01 m²
0/10	Łazienka	Gres	3.64 m²
0/11	Pokój	Panele	9.54 m²
0/12	Portiernia	Gres	9.45 m²
0/13	Wiatrołap	Gres	6.46 m²
0/14	Pokój kierownika	Gres	15.06 m²
0/15	Pokój	Panele	13.49 m²
0/16	WC	Gres	4.34 m²
0/17	Pok. pielęgniarki	Gres	15.15 m²
0/17a	WC	Gres	1.82 m²
0/18	Pom. porz.	Gres	4.63 m²
0/19	WC Męski	Gres	7.77 m²
0/20	WC Damski	Gres	5.23 m²
0/21	Pom. mag.	Gres	5.62 m²
0/22	Pom. mag.	Gres	5.52 m²
0/23	Pokój dla osób niepełnosprawnych	Panele	25.36 m²
0/24	Łazienka	Gres	6.57 m²
0/25	Pokój	Panele	16.03 m²
0/26	Łazienka	Gres	3.62 m²
0/27	Pokój	Panele	16.03 m²
0/28	Łazienka	Gres	3.62 m²
0/29	Klatka schodowa	Gres	16.50 m²
0/30	Klatka schodowa	Gres	16.17 m²
0/31	Jadalnia	Gres	70.36 m²
0/32	Sala wykładowa	Gres	44.17 m²
0/33	Komunikacja	Gres	6.02 m²
0/34	WC	Gres	6.06 m²
0/35	WC	Gres	4.89 m²
0/36	Szatnia	Gres	3.30 m²
0/37	Wiatrołap	Gres	3.85 m²
0/38	Kuchnia	Gres	46.40 m²
0/39	Mag.dobowy	Gres	2.28 m²
0/40	Komunikacja	Gres	23.32 m²
0/41	Zmywalnia	Gres	8.70 m²
0/42	Pom. Socjalne	Gres	8.07 m²
0/43	Umywalnia	Gres	7.28 m²
0/44	Szef kuchni	Gres	7.56 m²
0/45	Mag. napoi opak.	Gres	4.69 m²
0/46	Pom. porz.	Gres	2.61 m²
0/47	Mag. chłod.	Gres	4.99 m²
0/48	Mag. prod. suchych	Gres	5.25 m²
0/49	Obieralnia	Gres	6.60 m²
0/50	Mag. jajek	Gres	2.94 m²
0/51	Komora przyjęć	Gres	3.74 m²
0/52	Mag. warzyw	Gres	2.75 m²
0/53	Mag.odpad.	Gres	2.36 m²
0/54	Klat. schod.	Gres	4.63 m²
Suma:			702.71 m²

UWAGI:

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. POWIADOMIĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBLIAJĄCE IZOLACJE PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM).

- POŁOŻENIE WSZYSTKICH PRZEBIĆ ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
DROBNE PRZEBICIA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH .

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ I WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI

- WPUSTY PODŁOGOWE I DACHOWE OBADZIĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ, SPOSÓB OSADZENIA SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W NADZORACH.
W POSADZCE W MIEJSCU INSTALACJI KRATEK ŚCIEKOWYCH WYKONAĆ SPADKI 1% W KIERUNKU KRATKI.

- OTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI NALEŻY PRZESKLEPIĆ W SPOSÓB TRWAŁY I ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ ŚRODKAMI np.: firmy Promat TOP - PROMASTOP.

- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNIEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN. - WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERTYFIKACJI.
b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ.) ⇒]

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku socjalno-dydaktycznym Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

ADRES I ADRES INWESTYCJI: ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, dz. nr ewid. gr. 287

INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Ul. Białostocka 22, 16-130 Janów

FAZA: PW

CZĘŚĆ RYSUNKU: Parter - Rzut posadzki

NUMER: P02

SKALA: 1 : 50

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: mgr inż. arch. EWA GOLDYN

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA

NR UPRAWNIEŃ: BA-PO.OKA/7/2010

PODPIS:

DATA: 1.05.2017

EWA GOLDYN
15-215 Białystok
ul. Ks. Kordeckiego 71/4
tel. 602 681 114
e-mail: ego.architektura@gmail.com

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE