LEGENDA - Ściany:

S-01	Kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.
S-01a	Do wys. 2m: Gres nieszkliwony, przemysłowy, płytki 30x30cm, kolor jasnobeżowy, np. Nowa Gala seria przemysłowa, kolor jasnobeżowy SP13 Powyżej wysoko: kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.
S-02	Płytki ceramiczne 29.7x60cm do wys. 2m: połysk, kolor biały z elementami cobaltowymi – płytkami ze strukturą, np. Opoczno Fluorescent Flower White Glossy i Pulse White Glossy Structure Powyżej wysoko: kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.
S-03	Kolor jasnoszary - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt - kolor Tikkurila 1943 lub równoważny
S-04	Kolor szary - tapeta fakturowa do malowania np. Graham&Brown Tapeta do malowania Eclectic 16209 lub równoważny, malowana wodorozcieńczalną farbą akrylową do barwienia nadającą perłowy efekt np. Tikkurila Taika Pearl Paint (Taika Helmiäismaali) lub równoważny, kolor szary perłowy, np. Tikkurila Deco Grey 2094 lub równoważny.
S-05	Kolor jasnobeżowy - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt - kolor Tikkurila F313 lub równoważny
S-06	Okładzina ścienna – laminat kompaktowy HPL – wykończenie powierzchnia drewna. Kolor orzech, np. laminat HPL Egger Orzech Dijon lub równoważny
S-07	Płytki ceramiczne 29.7x60cm w pasie między szafkami: połysk, kolor biały np. Opoczno Fluorescent Flower White Glossy Powyżej płytek: kolor biały - malowane wodorozcieńczalną farbą lateksową akrylowo-kompozytową np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt.

UWAGI:

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIAJĄCE IZOLACJE PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM)

- POŁOŻENIE WSZYSTKICH PRZEBIĘĆ ZWIERZYCHOWIAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. DROBNE PRZEBICIA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH .

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH UDYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ I WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI

- WPUSTY PODŁOGOWE I DACHOWE OSADZIĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIA, SPOSÓB OSADZENIA SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W NADZORACH
W POSADZCE W MIEJSCU INSTALACJI KRATEK ŚCIEKOWYCH WYKONAĆ SPADKI 1% W KIERUNKU KRATKI.

- OTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZACHTACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI PRZESKLEPIĆ W SPOSÓB TRWAŁY I ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ SRODKAMI np.- firmy Promat TOP - PROMASTOP.

- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBIROTU I POWSZECHNIEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
b) WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ i ie.-)

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynku socjalno-dydaktycznym Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie				e.g.o. Architektura i Wnętrza
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, dz. nr ewid. gr. 287				
INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Ul. Białostocka 22, 16-130 Janów				PW
TYTUŁ RYSUNKU: Parter - Ściany			SZCZEGÓŁ: S02	SKALA: 1 : 50
BRANŻA I NAZWISKO PROJEKTANTA:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. arch. EWA GOŁDYN	ARCHITEKTONICZNA	BA-PO-0417/2010		1.05.2017

EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. Ks. Kontaszewicza 21/4
tel. 692 661 314
e-mail: ego.architektura@gmail.com

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE