

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,2 * 2,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
2	KNR-W 2-02 0813-01	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach	m2		
		(3,50 + 5,75 + 3,50 + 5,75) * 2,65	m2	49,025	
				RAZEM	49,025
3	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2		
		(3,50 + 5,75 + 3,50 + 5,75) * 0,7	m2	12,950	
				RAZEM	12,950
4	KNR-W 2-02 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m2		
		3,50 * 5,75	m2	20,125	
				RAZEM	20,125
5	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		49,025	m2	49,025	
				RAZEM	49,025
6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		20,125	m2	20,125	
				RAZEM	20,125
7	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowsarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		3,50 + 5,75 + 3,50 + 5,75	m	18,500	
				RAZEM	18,500
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		20,125 + 12,950	m2	33,075	
				RAZEM	33,075